

12. ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

SIEĆ WODOCIĄGOWA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI	
hydrant nadziemny wraz z skrzynką uliczną	40
hydrant podziemny wraz z obudową i skrzynką uliczną	23
kolano PE 30° d=90mm	1
kolano PE 90° d=110mm	8
kolano stopowe	63
kołnierz ślepy DN150	2
króciec dwukołnierzowy FF	63
króciec jednokołnierzowy DN100	4
króciec jednokołnierzowy DN150	2
króciec jednokołnierzowy DN200	7
króciec jednokołnierzowy DN250	1
króciec żeliwny DN150	5
króciec żeliwny DN200	7
króciec żeliwny DN250	10
króciec żeliwny DN300	9
króciec żeliwny DN80	69
kształta kołnierzowo kielichowa DN150	17
kształta kołnierzowo kielichowa DN200	30
kształta kołnierzowo kielichowa DN250	20
kształta kołnierzowo kielichowa DN300	12
kształta kołnierzowo kielichowa DN80	54
łącznik rurowy ISO ø25 Dz32	10
łącznik rurowy ISO ø32 Dz40	142
łącznik rurowy ISO ø40 Dz50	1
łącznik rurowy ISO ø50 Dz63	6
łącznik kielichowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem DN100	7
łącznik kielichowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem DN150/100	1
łącznik kołnierzowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem DN100	2
łącznik kołnierzowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem DN150	1
łącznik kołnierzowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem DN200	7
łącznik kołnierzowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem DN400	2
łącznik kołnierzowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem DN80	1
łącznik kielichowy z funkcją zabezpieczenia przed przesunięciem DN80	2
łącznik rurowy ISO Dz90	1
łuk kielichowy 90° DN80	20
Łuk kielichowy 90° DN200	1
Łuk kielichowy 90° DN300	1
łuk kielichowy 90°DN150	1
Łuk kołnierzowy 90° DN150	1
Łuk kołnierzowy 90° DN200	1
łuk PE 90° 90mm	1
obejma do nawiercania 2" do rur PE DN100	41
obejma do nawiercania 2" do rur żeliwnych DN150	43
obejma do nawiercania 2" do rur żeliwnych DN200	29

Sieci wodociągowej wraz
z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni w Mikołowie
PROJEKT WYKONAWCZY

obejma do nawiercania 2" do rur żeliwnych DN250	24
obejma do nawiercania 2" do rur żeliwnych DN300	21
redukcja PE 110/90mm	10
studnia wodomierzowa do przebudowy DN500	5
studnia wodomierzowa istniejąca	8
trójnik kielichowo kołnierzowy DN300/300	1
trójnik kielichowy DN200/200	4
trójnik kielichowo kołnierzowy DN200/200	1
trójnik kołnierzowy DN200/100	1
trójnik kołnierzowy DN200/200	4
trójnik kołnierzowy DN200/80	0
trójnik kołnierzowy DN400/300	1
trójnik PE d=110mm	4
trójnik PE d=40mm	2
trójnik kielichowo kołnierzowy DN150/150	1
trójnik redukcyjny kielichowo kołnierzowy DN150/100	5
trójnik redukcyjny kielichowo kołnierzowy DN150/80	2
trójnik redukcyjny kielichowo kołnierzowy DN200/100	5
trójnik redukcyjny kielichowo kołnierzowy DN200/80	8
trójnik redukcyjny kielichowo kołnierzowy DN250/100	5
trójnik redukcyjny kielichowo kołnierzowy DN250/150	4
trójnik redukcyjny kielichowo kołnierzowy DN250/200	3
trójnik redukcyjny kielichowo kołnierzowy DN250/80	3
trójnik redukcyjny kielichowo kołnierzowy DN300/100	5
trójnik redukcyjny kielichowo kołnierzowy DN300/200	3
trójnik redukcyjny kielichowo kołnierzowy DN300/80	1
trójnik redukcyjny kielichowy DN150/80	9
trójnik redukcyjny kielichowy DN200/80	19
trójnik redukcyjny kielichowy DN250/80	8
trójnik redukcyjny kielichowy DN300/80	10
trójnik redukcyjny PE 110/90	8
tuleja kołnierzowa PE d=110mm, kołnierz luźny DN100	38
tuleja kołnierzowa PE d=90mm, kołnierz luźny DN80	21
zasuwa domowa z obustronnym złączem ISO DN1 1/4" wraz z obudową i skrzynką uliczną	8
zasuwa kołnierzowa DN100 wraz z obudową i skrzynką uliczną	30
zasuwa kołnierzowa DN150 wraz z obudową i skrzynką uliczną	9
zasuwa kołnierzowa DN200 wraz z obudową i skrzynką uliczną	22
zasuwa kołnierzowa DN250 wraz z obudową i skrzynką uliczną	10
zasuwa kołnierzowa DN300 wraz z obudową i skrzynką uliczną	6
zasuwa kołnierzowa DN80 wraz z obudową i skrzynką uliczną	66
zasuwa kombinacyjna do nawiercania ISO DN1" wraz z obudową i skrzynką uliczną	158
zaślepka PE d=110mm	8
zaślepka PE d=90mm	1
zaślepka PE d=40mm	1

Sieci wodociągowej wraz
z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni w Mikołowie
PROJEKT WYKONAWCZY

zawór odpowietrzający z przyłączem kołnierzym DN80 w skrzynce ulicznej	13
zestaw wodomierzowy z zaworem antyskażeniowym	99
złączka PE/stal d=40mm	99
złączka przyłączeniowa ISO do zasuw 1 1/2" ø25 Dz32	10
złączka przyłączeniowa ISO do zasuw 1 1/2" ø32 Dz40	142
złączka przyłączeniowa ISO do zasuw 1 1/2" ø40 Dz50	1
złączka przyłączeniowa ISO do zasuw 1 1/2" ø50 Dz63	6
zwężka redukcyjna kielichowa DN150/100	2
zwężka redukcyjna kielichowa DN150/80	3
zwężka redukcyjna kielichowa DN200/100	2
zwężka redukcyjna kielichowa DN250/150	1
zwężka redukcyjna kielichowa DN300/150	1
zwężka redukcyjna kielichowa DN300/250	1
zwężka redukcyjna kołnierzowa DN100/80	1
zwężka redukcyjna kołnierzowa DN150/80	1
zwężka redukcyjna kołnierzowa DN150/100	1
zwężka redukcyjna kołnierzowa DN200/100	4
zwężka redukcyjna PE 110/63	2
zwężka redukcyjna PE 63/40	2
miejscowy reduktor ciśnienia	28
OBIEKTY NA SIECI	
STUDNIA Z ZAWOREM REDUKUJĄCYM - ZGODNIE Z RYSUNKIEM	D2-588-S-000-305-A
STUDNIA MONITORUJĄCA PRZEPŁYW - ZGODNIE Z RYSUNKIEM	D2-588-S-000-310-A
STUDNIA WODOMIERZOWA DN500 - ZGODNIE Z RYSUNKIEM	D2-588-S-000-310-A