UWAGI I WYTYCZNE:

1. Przewody wodociągowe układać w odwodnionym wykopie na podsypce piaskowej grubości 15cm oraz w obsypce piaskowej grubości 30cm ponad wierzchołem rury.
2. Odległość przewodowa uzbrojenia istniejącego podano orientacyjnie i należy liczyć się z tym, że w rzeczywistości występują odchyłki od podanych wartości. Przed przystąpieniem do prac należy uzbrojenie przedstawione na profilach, w miejscu i tym nie mniej być podlegało zbiciu i przewidziane robót zbierczych bez nadzoru.
3. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem, przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania uzbrojenia.
4. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela, któremu należy zgłosić ewentualne kolizje i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia.
5. Na trasie projektowanych przewodów może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie.
6. W przypadku, gdy przykrycie wodociągu mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego terenu wynosi H<1,4m należy zastosować otulinę o grubości 0,4m z warstwy żużla (maksiduk 0,2m) oraz papy lub alternatywnie otulinę sylnami z pokryciem folią aluminiową (dotyczy przejścia gazociągiem wysokiej ciśnienia z normą PN-EN 545). W przypadku zbliżenia z gazociągiem należy przyjąć wymogi zabezpieczenia kolizji rurą ochronną na odległość po 1,5m z każdej strony liczyć od osi gazociągu.
7. Po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego.

Nazwa inwestycji:	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - KONTROWERSYJNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO HODOWLI I OZTWORZENIA NARZĘDZIOWO-OBUDOWLANYM KLUB "NAUTILUS" W WARNINU, OZTRUSOWNIE, SŁAWNIKA, JAGODOWA, POPRZECZNA, ZAMKOWA I KĄPA, SŁAWOMIRSKI, STAROPOLSKA, WIŚNIOWA, ROLNICZA ORAZ ZE STYCZNĄ W MIKOLOWIE
Inwestor:	SAC WODOCIĄGI Sp. z o.o. WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW
Projektor / uprawn.	PROFIL PODŁUŻNY Wodociąg W7, W7.1 odgałęzienia boczne, przyłącza do posesji
Skala: 1:1000 / PW	
Data	Nazwisko	Podpis
Projektował: 05.2015	A. BOCZKOWSKA	BOCZKOWSKA PODKOWICZ
Sprawdził: 05.2015	J. MACIOSZEWSKA	
Zatwierdził: 05.2015	D. KOSCIANSKI	KOSCIANSKI
Uzgodnił: 05.2015	A. HAMERLEJEWICZ	HAMERLEJEWICZ
Opracowanie: Zakład Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. ul. Kubiaka 4, 43-190 Mikołów		
Nr rysunku: D2-588-S-0-000-211-A	Nr arch.: 588/2014	
HYDROSAN	TECHNOLOGICZNO-SANITARNA	BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Sp. z o.o. 44-101 GLIWICE, UL. DENKSTAJNA 16, TEL. (032) 231 85 81