



TS/1860/2763/2014/3

Katowice dn.30.05.2014 r.

HYDROSAN Sp. z o.o.
Biuro Projektów Gospodarki
Wodno - Ściekowej
ul. Sienkiewicza 10
44 - 101 Gliwice

W odpowiedzi na Państwa pismo TP2/588/333/2014 z dnia 25.04.2014 r. dotyczące uzgodnienia wstępnej lokalizacji tras projektowanej sieci wodociągowej w związku z opracowywaniem dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i odtworzeniem nawierzchni obejmującym rejon ulic: Podleska, Wiosenna, Czereśniowa, Baziowa, Poprzeczna, Taborowa, Kępa, Szarotek, Staropodleska, Wspólna, Rolnicza oraz 27 Stycznia w Mikołowie”, Górnosławskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna przesyła w załączeniu plany sytuacyjne (6 arkuszy) terenu w rejonie jak wyżej z wkreślonymi orientacyjnie (kolorem niebieskim) trasami wodociągów magistralnych DN 1400 mm i DN 1200 mm.

Strefy ochronne (techniczne) dla ww. wodociągów wynoszą po min.10,0 mb z obu ich stron. Zastrzegamy sobie prawo dostępu w ramach stref technicznych w celach związanych z usuwaniem awarii oraz konserwacją wodociągów.

Uzgadniamy wstępnie trasy zaprojektowanej sieci wodociągowej w zakresie wskazanym na załączonych mapach sytuacyjnych zgodnie z przedłożonym „Projektem zagospodarowania terenu” - Arkusze 1 ÷ 6. W miejscach skrzyżowań z magistralami, zaprojektowane wodociągi i przyłącza należy zabezpieczyć rurami osłonowymi o długościach min. 10,0 mb, tj. symetrycznie po min. 5,0 mb - licząc od osi magistral. Pomędzy skrajniami rur osłonowych i magistral należy zachować odległości pionowe min. 0,6 m. Skrzyżowania należy zaprojektować pod kątem zbliżonym do kąta prostego. Opracowany projekt sieci wodociągowej, zbliżeń i skrzyżowań do magistral wodociagowych w zakresie ich przebiegu w obszarach stref technicznych wraz z profilami miejsc skrzyżowań należy przesłać do naszej Spółki w celu uzgodnienia. Na roboczo projekt można uzgadniać bezpośrednio z OSM Mikołów tel. 32 226 22 52. Rzędne posadowienia magistral do celów projektowych należy pozyskać poprzez wykonanie przekopów kontrolnych i wykonanie pomiarów geodezyjnych. Wykopy w obszarach stref technicznych należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego pod bezpośrednim nadzorem służb technicznych naszej Spółki. W przypadkach prowadzenia prac w obszarach stref technicznych należy do naszej Spółki zlecać nadzory nad robotami. Nadzory są wykonywane odpłatnie.

Przy dalszej korespondencji w tej sprawie prosimy powoływać się na znak niniejszego pisma.

Kopia: OSM Mikołów
TS a/a

Zastępca Wiceprezesa
Wydziału Eksploatacji
Sieci i Gospodarki Wody
Andrzej Skrzypczyk

Dyrektor
Pionu Sieci Dystrybucji
Jerzy Muszer