



UWAGI:

1. Możliwość montażu włazu typu A15, B125, C250, D400, oraz wpustu deszczowego z osadnikiem na zanieczyszczenia stałe.
2. Ilość króćców dopływowych oraz kąty ich połączeń dostosowane są do potrzeb zamawiającego
3. Możliwość wykonania króćców dolotowych i wylotowego jako króćce bosc lub kielichowe
4. Możliwość łączenia ww. króćców z rurami z PVC, PE, PP, GRP, żeliwo, kamionka itp.
5. Możliwość wykonania studni z pojedynczym lub podwójnym dnem, (każdorazowo uzgadniane z producentem)

Inwestor: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów			
Jednostka projektowa: KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. 91-455 Łódź, ul. Żurawia 3/5 tel. (42) 630 04 84			
Obiekt: Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej wraz z odcieczkami do budynków obejmująca rejon ul. Juliusza Słowackiego w Mikołowie	Treść rys. : Studnia tworzywowa Dn1200mm z przepadem		Rodzaj proj. PW
	Upr. bud	Podpis	Data:
Projektował: inż. J. Kozłowski	GP II 460 - 8/76 w spec. inst.-inż. w zakr. sieci ciepłych, uzbrojenia terenu i instalacji sanitarnych		Data: 09.2018
Projektował: mgr inż. B. Kozłowski	LOD/1541/PWOS/10 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		Skala: -
Sprawił: inż. H. Majewska	131/98/WŁ w spec. instalacji i sieci sanitarnych		Nr rys. 11