



UWAGI:

1. Możliwość montażu wjazdu typu A15, B125, C250, D400
2. Ilość króćców dopływowych oraz kąty ich połączeń dostosowane są do potrzeb zamawiającego
3. Możliwość wykonania króćców dolotowych i wylotowego jako króćce bosc lub kielichowe
4. Możliwość łączenia ww. króćców z rurami z PVC, PE, PP, GRP, żeliwo, kamionka itp.
5. Możliwość wykonania studni z pojedynczym lub podwójnym dnem, (każdorazowo uzgadniane z producentem)

Inwestor: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołowie			
Jednostka projektowa: KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. 91-455 Łódź, ul. Zurawia 3/5 tel. (42) 630 04 84			
Obiekt: Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej wraz z odjęciami do budynków obejmująca rejon ul. Juliusza Słowackiego w Mikołowie	Treść rys. : Studnia tworzywowa Dn800mm	Upr. bud	Rodzaj proj. PW
Projektował: inż. J. Kozłowski	GP II 460 - 8/76 w spec. inst.-inż. w zakr. sieci ciepłych, uzbrojenia terenu i instalacji sanitarnych	Podpis	Data: 09.2018
Projektował: mgr inż. B. Kozłowski	LOD/1541/PWOS/10 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	Skala: -	
Sprawił: inż. H. Majewska	131/98/WŁ w spec. instalacji i sieci sanitarnych	Nr rys. 12	