

UWAGI DO PRZEDMIARÓW ROBÓT

Na roboty budowlane dla inwestycji:
„ZAPEWNIENIE PRAWDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO – ŚCIEKOWEJ MIASTA
MIKOŁÓW”.

I - Na przedmiar składają się następujące elementy robót :

1. Roboty ziemne
2. Roboty montażowe

II - Charakterystyka robót :

Na roboty składa się budowa:

- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych dla średnic:
 - DN 200mm dł. ok. 2959m,
 - DN 150mm dł. ok. 544m,
- kanalizacji sanitarnej tłocznej:
 - DN 110mm PE dł. ok. 1368m,
- kanalizacji deszczowej:
 - DN 630mm PVC dł. ok. 11m,
 - DN 400mm PVC dł. ok. 390m,
 - DN 315mm PVC dł. ok. 1043m,
 - DN 250mm PVC dł. ok. 1167m,
 - DN 200mm PVC dł. ok. 13m,
 - DN 160mm PVC dł. ok. 400m,
- wodociągu:
 - DN 110mm PE dł. ok. 2088m,
 - DN 90mm PE dł. ok. 798m,
 - DN 63mm PE dł. ok. 225m,
 - DN 32mm PE dł. ok. 1444m,

III-Podstawa opracowania :

- Projekt wykonawczy firmy „Scott Wilson” Sp. z o.o. dla zadania:
„Kanalizacja sanitarna tłoczna i grawitacyjna, kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa w ulicach:
Gliwicka, Piaskowa, Malinowa, Równoległa, Dąbrowa, Gołębia, Przelotowa w Mikołowie – Borowa
Wieś, Paniowy” – ZADANIE 29.
opracowany na podstawie projektu firmy ARGO S. c. jako jego aktualizacja:
- „PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - Zewnętrzna Kanalizacja sanitarna i deszczowa z
przyłączami do budynków w sołectwie Borowa Wieś i Paniowy.”

IV. Uwagi do przedmiaru :

Przedmiar należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacjami technicznymi , Dokumentacją
Projektową oraz Warunkami kontraktowymi.

Ilości podane w Przedmiarze robót są szacunkowe i podaje się je w celu zapewnienia wspólnej
podstawy dla opracowania ofert.

W swojej ofercie wykonawca powinien ująć:

- Studzienki nr S1a, S32, S72a, przed tłoczniami ścieków należy zastosować jako osadnikowe z osadnikiem gł. 1m.

Powyższe podyktowane jest koniecznością wylapania elementów stałych, które mogły by zagrozić prawidłowemu działaniu tłoczni ścieków i ma na celu wydłużenie ich bezawaryjnego użytkowania.

- Koszty związane z odtworzeniem terenów zielonych po wykonanych robotach.
- Koszty związane z zajęciem pasa drogowego.
- Koszty związane z przeniesieniem przystanków autobusowych wynikające za zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz koszty dodatkowych wozokilometrów.
- Zamawiający na wniosek Wykonawcy dopuszcza możliwość zmiany projektu organizacji ruchu, w związku z tym należy przewidzieć koszty z tym związane.

Załączone przedmiary robót określają wykaz robót, które mają być zrealizowane z podaniem ich ilości. Przedmiary robót należy traktować jako dokumentację pomocniczą przy wycenie prac przewidzianych do wykonania w ramach Zamówienia.

Opisy pozycji w przedmiarze robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej.

Wyceniając poszczególne pozycje przedmiaru, należy odnosić się do wyszczególnienia robót, Specyfikacji technicznych i Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych materiałów.

Dokumentacja Projektowa, STWiORB część A i B oraz dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione chociażby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca ważność:

- STWiORB część A;
- STWiORB część B;
- Dokumentacja Projektowa (w tym przedmiary robót).

Ze względu na obliczenia statyczne oraz zachowanie jednorodności systemu, w ramach zakresu objętego przedmiotowym zamówieniem należy stosować wyroby jednego producenta.

Wszędzie, gdzie w STWiORB i Dokumentacji Projektowej wskazano materiały i urządzenia z podaniem konkretnych firm, nazw materiałów, patentów, znaków towarowych, pochodzenia, norm lub aprobat, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, użycie materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego oferującego urządzenie lub materiał o tożsamych lub wyższych parametrach technicznych (oferantom takim winny towarzyszyć wszystkie informacje niezbędne do kompletnej oceny przez Zamawiającego, włącznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analizą cen, aprobatami technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegółami).

W przypadku, gdy zmiany te spowodują konieczność aktualizacji Dokumentacji Projektowej i STWiORB, Wykonawca zobowiązany jest do opracowania jej na własny koszt, przedstawienia do akceptacji autorowi projektu i uzyskania akceptacji Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku do wykonania wszelkich wymaganych zmian decyzji, uzgodnień i pozwoleń.

Wykonawca nie może wykorzystać ewentualnych błędów w Przedmiarach robót, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiedniej korekty. Błędy te nie mogą być wykorzystane do wystąpienia o zmianę warunków umowy.

W ofercie należy przewidzieć i wycenić odwóz i utylizację nadmiaru ziemi z wykopu, materiałów rozbiórkowych, gruzu i in. Zamawiający nie dysponuje składowiskiem odpadów które

mogło by przyjąć w/w nadmiary. Na zutilizowane odpady Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego „Świadectwa przyjęcia odpadów” zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach. Podane w przedmiarach odległości transportu odpadów i nadmiarów nie są wiążące i Wykonawca powinien wycenić rzeczywiste koszty transportu.

10
2016

