

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KANALIZACJA SANITARNA - ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi (40*(3.5-0.9)*0.23)	m ³		
			m ³	23.920	
				RAZEM	23.920
2	KNNR 1 d.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 5 (40*(3.5-0.9)*0.23)	m ³		
			m ³	23.920	
				RAZEM	23.920
3	KNNR 6 d.1 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm - grubość 20 cm, wsp. R,M,S=1,34 Krotność = 1.34 (40*3.5)-44.4	m ²		
			m ²	95.600	
				RAZEM	95.600
4	KNNR 6 d.1 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (40*3.5)-44.4	m ²		
			m ²	95.600	
				RAZEM	95.600
5	KNNR 6 d.1 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm (40*3.5)-44.4	m ²		
			m ²	95.600	
				RAZEM	95.600