ZESTAWIENIE STUDNI - MIKOŁÓW dz. KAMIONKA ul. Grabowa

Lp.	NR	Nazwa kolektora	UWAGI	STUDNIA NA KOLEKTORZE KS	STUDNIA NA PRZYŁĄCZU KS- INWESTOR	STUDNIA NA PRZYŁĄCZU KS- WŁAŚCICIEL	STUDNIA NA PRZYŁĄCZU	STUDNIA BETONOWA DN1200	STUDNIA BETONOWA DN1500	STUDNIA PE DN1000	STUDNIA PE DN425	KOMORA PRZEWIERTOWA DN2000 (zabudowana studnią DN1000)	ŚREDNICA	WYSOKOŚĆ	ŚREDNICE DOPŁ. I ODPŁ. [mm]							RZĘDNE [m.n.p.m.]							SUDNIA					STUDNIA PE DN 1000 typu				STUDNIA DN425		
																			WŁACZENIA WPUSTÓW [SZT]	PRZEWIDYWANE WŁACZENIA 160 [SZT]							Z WŁAZEM TYP CIĘŻKI D400 (40t)	Z WŁAZEM TYP CIĘŻKI C250 (25t)	Z WŁAZEM TYP CIĘŻKI B125 (12,5t)	OBRUKOWANIE WŁAZU PASEM 0.45m	OBRUKOWANIE WŁAZU	5B 100.25.20	1BB 100.25.20	1BB 100.20.15	1RB 100 rozprężna	STUDNIA DN425 Z WŁAZEM A15	STUDNIA DN425 Z WŁAZEM B125	STUDNIA DN425 TELESKOPOWA Z WŁAZEM D400
													ϕ [mm]	H [m] Rz.t.-R0	D0	D1	D2	D3	D4			Rz.t.	WYLOT R0	WLOT R1	R2	R3	R4	R5												
1	2	3	5		6	7		8		9	12		15	16	17	18	19	20	21		22	23	24	25	26	27	28	29	34			35	39	65	66	67	69	108	109	113
1	K70	"W1"	st. Istniejąca											2,43	200	200						281,07	278,64	278,84																
2	K71	"W1"		1						1		1	1200	2,40	200	200	150					281,50	279,10	279,45	279,20					1		1							
3	K75	"W1"		1						1			1000	2,06	200	200						281,60	279,54	279,54						1		1			1				
4	K76	"W1"		1						1			1000	2,20	200	200	200					281,90	279,70	279,70	279,70					1		1		1					
5	K79	"W1"		1						1			1000	2,06	200	200						281,90	279,84	279,84							1	1			1				
6	K80	"W1"		1						1			1000	2,25	200	200	150	150				282,40	280,15	280,15	280,25	280,15					1	1		1					
7	K85	"W1"		1						1			1000	2,25	200	200	150					283,30	281,05	281,05	281,15						1	1		1					
8	K89	"W1"		1						1			1000	2,10	200	200	150					283,45	281,35	281,35	282,05						1	1		1					
9	K91	"W1"		1						1			1000	2,00	200		150					284,71	282,71		282,81						1			1					
11	K72	[G03]			1		1				1		425	2,00	150	150						281,37	279,37	279,37												1		
12	K73	[G03]			1		1				1		425	1,83	150	150	150					281,30	279,47	279,47	279,57											1		
13	K74	[G03]				1	1				1		425	1,69	160	160						281,50	279,81	280,06											1			
16	K77	"W1-2"		1						1			1000	2,50	200		150					283,10	280,60		280,70					1		1		1					
18	K78	[G04]			1		1				1		425	1,46	150	150						283,02	281,56	281,64												1		
20	K81	[G07]			1		1				1		425	1,91	150	150						282,20	280,29	280,29											1			
21	K82	[G07]			1		1				1		425	1,33	150	150						281,90	280,57	280,65											1			
22	K83	[G07]				1	1				1		425	1,02	160	160						281,90	280,88	280,88											1			
24	K84	[G08]				1	1				1		425	1,41	160	160						282,20	280,79	280,87											1			
26	K86	[G13]			1		1				1		425	1,89	150	150						283,40	281,51	281,51											1			
27	K87	[G13]			1		1				1		425	1,90	150	150						283,68	281,78	282,28													1	
28	K88	[G13]				1	1				1		425	1,36	160	160						283,90	282,54	282,62													1	
30	K90	[G10]				1	1				1		425	1,32	160	160						283,77	282,45	282,53													1	
32	K92	[G11]			1		1				1		425	1,53	150	150						284,90	283,37	283,45											1			
33	K93	[G11]			1		1				1		425	1,88	150	150	160					285,80	283,92	284,00	284,00										1			
34	K95	[G11]				1	1				1		425	1,82	160	160						286,00	284,18	284,68													1	
36	K94	[G12]				1	1				1		425	1,32	160	160						285,60	284,28	284,36												1		
37	RAZEM			9	9	7	16	0	0	9	16	1																	4	5	8	0	5	2	1	0	8	4	4

1. Obrukowanie włazu - powierzchnie utwardzone (ulice, drogi, wjazdy, place) wykonać z kostki kamiennej gr.14cm pasem szerokości 0,45m.
2. Wszystkie studnie betonowe mają posiadać wyprofilowane kinety.
3. Na terenach zielonych włazy studni wynieść minimum 10cm nad teren.
4. Studnie betonowe zamawiać jako kompletne z zamontowanymi przejściami przez studnię (lub króćcami) wykonanymi w odpowiednim kierunku oraz wyprofilowaną kinętą.
7. Studnie z przewidywanym włączeniem wykonać jako studnie z odejściem w określonym kierunku dla włączenia DN…... zamkniętym korkiem.
9. Dolne włączenie w studniach kaskadowych wykonać jako połączenie stropem
10. Zestawienie stanowi integralną część z mapami i profilami podłużnymi sieci
11. W celu dokładnej lokalizacji sieci istniejącej i rzędnych posadowienia należy roboty poprzedzić przekopami kontrolnymi
12. Adaptacje studni istniejących (szamb na studnie połączeniowe, wypłycenia itp..) wykonać powinien właściciel.
13. Rzędne wlotów i wylotów dla studni podano w osi studni
14. Studnia przewiertowa DN2000 - zapuszczana z kręgów żelbetowych DN2000 z kręgiem roboczym podwójnie zbrojonym i nożem tnącym. Po przewiercie zabudowana studnią DN1200.Pokrywa i właz klasy D400.