

Przedmiar robót

Roboty naprawcze kanalizacji sanitarnej

Budowa: Odcinek od studni 813 do studni 811

Sprawdzający:

Zamawiający:
.....

Dr inż. budownictwa IAN GAJDA
Rzecznik budowlany / ZITB Nr 100/98
Rzecznik sanitarny / ZITS Nr 2012/03
Biegły Izby Sanitarnej Nr 63/02
Biegły sądowy z zakresu:
1. BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Nr upr. 424/89
2. OCHRONY CIĘPNEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Nr upr. 2649/97
3. INSTALACJI SANITARNYCH Nr upr. 396/78
4. INSTALACJI URZĄDZEŃ GAZOWYCH Nr upr. 328/03
5. OCHRONY POWIETRZA Nr upr. 3190/86

Wykonawca:
.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
Roboty naprawcze kanalizacji sanitarnej			
1 Element			
1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15'cm	24,000		m2
2 KNNR 1/113/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5'cm grubości	24,000		m2
3 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5'm o ścianach pionowych z ręcznym wydobywaniem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0'm, 50% kategoria gruntu I-II - 30% ręcznie	3,771	0,5	m3
4 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5'm o ścianach pionowych z ręcznym wydobywaniem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0'm, 50% kategoria gruntu III-IV - 30% ręcznie	3,771	0,5	m3
5 KNNR 1/210/2 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3'm, 50% kategoria gruntu I-II - 70% mechanicznie	8,799	0,5	m3
6 KNNR 1/210/3 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3'm, 50% kategoria gruntu III-IV - 70% mechanicznie	8,799	0,5	m3
7 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1'm, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3'm	27,540		m2
8 KNNR 1/603/2 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwory Fi'150-500'mm, instalacja urządzeń	1		studnia
9 KNNR 1/603/1 (1) Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwory Fi'150-500'mm	20,000		r-g
10 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i objekty z materiałów sypkich, grubość 20'cm - piasek	1,200		m3
11 KNR 405/302/1 (1) ANALOGIA - Wymiana odcinka rur kamionkowych kielichowych, rury kamionkowe, Dn'200'mm	4		m
12 KNR 218/804/2 (1) Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn'200'mm	21,80		m
13 Inspekcja telewizyjna ułożonej kanalizacji	21,800		m
14 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i objekty z materiałów sypkich, grubość 20'cm - obsypka z piasku	2,274		m3
15 KNNR 1/318/3 Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5'm o ścianach pionowych, głębokość do 3,0'm, 50% kategoria gruntu I-II - 30% ręcznie	2,691	0,5	m3
16 KNNR 1/318/4 Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5'm o ścianach pionowych, głębokość do 3,0'm, 50% kategoria gruntu III-IV - 30% ręcznie	2,691	0,5	m3
17 KNNR 1/214/4 (1) Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35'cm, 50% kategoria gruntu I-II - 70% mechanicznie	6,279	0,5	m3
18 KNNR 1/214/5 (1) Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25'cm, 50% kategoria gruntu III-IV - 70% mechanicznie	6,279	0,5	m3
19 KNNR 1/206/4 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-III, spycharka 55'kW, samochód do 5't - odwóz nadmiaru ziemi	3,600		m3
20 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5't	3,600	9	m3
21 Opłata za składowisko - ziemia z wykopów	3,600		m3
22 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski	4,800		m3