

## Przedmiar robót

### Roboty naprawcze kanalizacji sanitarnej

Budowa: Odcinek od studni 846 do studni 844  
Lokalizacja: Mikołów

Sprawdzający: .....

Zamawiający: .....

**Dr inż. budownictwa JAN GAJDA**  
Rzecznik budowlany PZITB Nr 100/98  
Rzecznik sanitarny PZITS Nr 2012/03  
Biegły Izby Skarbowej Nr 68/02  
Biegły sądowy z zakresu:  
1. BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Nr upr. 424/89  
2. OCHRONY CIEPŁEJ OŚRODKÓW BUDOWLANYCH Nr upr. 2549/97  
3. INSTALACJI SANITARNYCH Nr upr. 396/78  
4. INSTALACJI URZĄDZEŃ GAZOWYCH Nr upr. 328/03  
5. OCHRONY POWIETRZA Nr upr. 3190/86

Wykonawca: .....

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
<b>Roboty naprawcze kanalizacji sanitarnej</b>			
<b>1 Element</b>			
1 KNNR 6/802/1 Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15'cm [razem 22cm], ręcznie w 30%	9,000	1,5	m2
2 KNNR 6/802/2 Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15'cm [razem 22cm], mechanicznie w 70%	21,000	1,5	m2
3 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1'km	6,600		m3
4 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1'km	6,600	9	m3
5 Oplata za składowisko - gruz z nawierzchni - podbudowa i inny	6,600		t
6 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5'm o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0'm, 50% kategoria gruntu I-II - 30% ręcznie	7,440	0,5	m3
7 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5'm o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0'm, 50% kategoria gruntu III-IV - 30% ręcznie	7,440	0,5	m3
8 KNNR 1/210/2 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3'm, 50% kategoria gruntu I-II - 70% mechanicznie	17,360	0,5	m3
9 KNNR 1/210/3 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3'm, 50% kategoria gruntu III-IV - 70% mechanicznie	17,360	0,5	m3
10 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1'm, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3'm	20,000		m2
11 KNNR 1/603/2 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwory Fi'150-500'mm, instalacja urządzeń	2		studnia
12 KNNR 1/603/1 (1) Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwory Fi'150-500'mm	40,000		r-g
13 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20'cm - piasek	2,000		m3
14 KNR 405/302/1 (1) ANALOGIA - Wymiana odcinka rur kamionkowych kielichowych, rury kamionkowe, Dn'200'mm	8		m
15 KNR 218/804/2 (1) Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn'200'mm	26,75		m
16 Inspekcja telewizyjna ułożonej kanalizacji	26,750		m
17 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20'cm - obsypka z piasku	3,749		m3
18 KNNR 1/318/3 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5'm o ścianach pionowych, głębokość do 3,0'm, 50% kategoria gruntu I-II - 30% ręcznie	5,640	0,5	m3
19 KNNR 1/318/4 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5'm o ścianach pionowych, głębokość do 3,0'm, 50% kategoria gruntu III-IV - 30% ręcznie	5,640	0,5	m3
20 KNNR 1/214/4 (1) Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35'cm, 50% kategoria gruntu I-II - 70% mechanicznie	13,160	0,5	m3
21 KNNR 1/214/5 (1) Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25'cm, 50% kategoria gruntu III-IV - 70% mechanicznie	13,160	0,5	m3
22 KNNR 1/206/4 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-III, sycharka 55'kW, samochód do 5't - odwóz nadmiaru ziemi	6,000		m3
23 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5't	6,000	9	m3
24 Oplata za składowisko - ziemia z wykopów	6,000		m3
25 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV - 30% ręcznie	30,000	0,3	m2
26 KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - 70% mechanicznie	30,000	0,7	m2
27 KNNR 6/106/5 (1) Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10'cm [razem 12cm], piasek - 30% ręcznie	9,000	1,2	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
28 KNNR 6/106/5 (1) Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10' cm [razem 12cm], piasek - 70% mechanicznie	21,000	1,2	m2
29 KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tuczonego, warstwa górna, po uwalowaniu 10' cm	30,000		m2