
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów
ADRES INWESTYCJI : Zad. A1.4. rejon ul. Wieczorka
INWESTOR : Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul.Kolejowa 4 , 43-190 Mikołów
Nazwa Robót : Rekultywacja terenu dz. nr 1193/136 przy ul. Zawiszy Czarnego w Mikołowie


DATA OPRACOWANIA : 28.04.2014

Poziom cen : I kw 2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

INWESTOR



Data opracowania
28.04.2014

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i	m ³		
d.1	0101-01	złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³	65.000	
		65			
				RAZEM	65.000
2	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie	m ³		
d.1	0101-04	zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³	65.000	
		65			
				RAZEM	65.000
3	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie	m ³		
d.1	0101-05	zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m ³		
		Krotność = 10			
		65		65.000	
				RAZEM	65.000
2		Robory naprawcze			
4	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
d.2	0108-04		ha	0.100	
		0.1			
				RAZEM	0.100
5	KNR 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość 2 km	mp		
d.2	0110-03		mp	2.000	
	0110-05				
		2			
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55	m ²		
d.2	0233-01	kW (75 KM) w gruncie kat. I-II	m ²	1670.000	
		1670			
				RAZEM	1670.000
7	KNR 2-01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III	m ²		
d.2	0506-01		m ²	1670.000	
		1670			
				RAZEM	1670.000
8	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.2	0510-01		m ²	500.000	
		Krotność = 4			
		500			
				RAZEM	500.000