

Przedmiar robót

Roboty naprawcze kanalizacji deszczowej

Budowa: Odcinek od studni So.3.4 do studni So.3.2
Lokalizacja: Mikołów

Sprawdzający:

Zamawiający:
.....

Dr inż. budownictwa JAN GAJDA
Rzecznawca budowlany PZITB Nr 100/98
Rzecznawca sanitarny PZITS Nr 2012/03
Biegły Izby Skarbowej Nr 68/02
Biegły sądowy z zakresu:
1. BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Nr upr. 424/89
2. OCHRONY CIEPŁEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Nr upr. 2549/97
3. INSTALACJI SANITARNYCH Nr upr. 396/78
4. INSTALACJI I URZĄDZEŃ GAZOWYCH Nr upr. 328/03
5. OCHRONY POWIETRZA Nr upr. 3190/86

Wykonawca:
.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	J.m.
Roboty naprawcze kanalizacji deszczowej				
1 Element				
1	KNNR 6/802/1 Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15' cm [razem 22cm], ręcznie w 30%	16,800	1,5	m2
2	KNNR 6/802/2 Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15' cm [razem 22cm], mechanicznie w 70%	39,200	1,5	m2
3	KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1' km	12,320		m3
4	KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następnny 1' km	12,320	9	m3
5	Oplata za składowisko - gruz z nawierzchni - podbudowa i inny	12,320		t
6	KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5' m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0' m, 50% kategoria gruntu I-II - 30% ręcznie	11,659	0,5	m3
7	KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5' m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0' m, 50% kategoria gruntu III-IV - 30% ręcznie	11,659	0,5	m3
8	KNNR 1/210/2 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3' m, 50% kategoria gruntu I-II - 70% mechanicznie	27,205	0,5	m3
9	KNNR 1/210/3 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3' m, 50% kategoria gruntu III-IV - 70% mechanicznie	27,205	0,5	m3
10	KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pałami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1' m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3' m	54,180		m2
11	KNNR 1/603/2 Pompowanie oczyszczające, instalacja urządzeń	4		studnia
12	KNNR 1/603/1 (1) Pompowanie oczyszczające,	120,000		r-g
13	KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20' cm - piasek	4,480		m3
14	KNR 405/318/6 ANALOGIA - Demontaż kanału z rur PVC Dn' 500' mm	12		m
15	KNRW 218/408/8 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi' 630' mm - Wymiana odcinka rur	12		m
16	KNR 218/804/7 (1) Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn' 600' mm	47,85		m
17	Inspekcja telewizyjna ułożonej kanalizacji	47,850		m
18	KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20' cm - obsypka z piasku	14,529		m3
19	KNNR 1/318/3 Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5' m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0' m, 50% kategoria gruntu I-II - 30% ręcznie	4,939	0,5	m3
20	KNNR 1/318/4 Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5' m o ścianach pionowych, głębokość do 3,0' m, 50% kategoria gruntu III-IV - 30% ręcznie	4,939	0,5	m3
21	KNNR 1/214/4 (1) Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35' cm, 50% kategoria gruntu I-II - 70% mechanicznie	11,525	0,5	m3
22	KNNR 1/214/5 (1) Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25' cm, 50% kategoria gruntu III-IV - 70% mechanicznie	11,525	0,5	m3
23	KNNR 1/206/4 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1' km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60' m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55' kW, samochód do 5' t - odwóz nadmiaru ziemi	22,400		m3
24	KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5' t	22,400	9	m3
25	Oplata za składowisko - ziemia z wykopów	22,400		m3
26	KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV - 30% ręcznie	56,000	0,3	m2
27	KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, wałek wibracyjny - 70% mechanicznie	56,000	0,7	m2

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	J.m.
28	KNNR 6/106/5 (1) Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10'cm [razem 12cm], piasek - 30% ręcznie	16,800	1,2	m2
29	KNNR 6/106/5 (1) Warstwy odcinające, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10'cm [razem 12cm], piasek - 70% mechanicznie	39,200	1,2	m2
30	KNNR 6/204/5 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10'cm	56,000		m2