

Przedmiar robót

Roboty naprawcze kanalizacji deszczowej

Budowa: Odcinek od studni So.9.7 do studni So.9.6

Sprawdzający:

Zamawiający:

Dr inż. budownictwa JAN GAJDA
Rzecznawca budowlany PZITB Nr 100/98
Rzecznawca sanitarny PZITB Nr 204/203
Biegły Izby Skarbowej Nr 68/02
Biegły sądowy z zakresu:
1. BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Nr upr. 424/89
2. OCHRONY CIEPLNOŚCI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Nr upr. 2549/97
3. INSTALACJI SANITARNYCH Nr upr. 396/78
4. INSTALACJI I URZĄDZEŃ GAZOWYCH Nr upr. 328/03
5. OCHRONY POWIETRZA Nr upr. 3190/86

Wykonawca:

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
Roboty naprawcze kanalizacji deszczowej			
1 Element			
1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15'cm	48,000		m2
2 KNNR 1/113/2 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, dodatek za każde dalsze 5'cm grubości	48,000		m2
3 KNNR 1/307/3 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5'm o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0'm, 50% kategoria gruntu I-II - 30% ręcznie	6,680	0,5	m3
4 KNNR 1/307/4 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5'm o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 3,0'm, 50% kategoria gruntu III-IV - 30% ręcznie	6,680	0,5	m3
5 KNNR 1/210/2 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3'm, 50% kategoria gruntu I-II - 70% mechanicznie	15,588	0,5	m3
6 KNNR 1/210/3 (1) Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3'm, 50% kategoria gruntu III-IV - 70% mechanicznie	15,588	0,5	m3
7 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1'm, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3'm	26,640		m2
8 KNNR 1/313/5 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1'm szerokości wykopu, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3'm	26,640		m2
9 KNNR 1/603/2 Pompowanie oczyszczające, instalacja urządzeń	2		studnia
10 KNNR 1/603/1 (1) Pompowanie oczyszczające,	60,000		r-g
11 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20'cm - piasek	3,040		m3
12 KNR 405/306/7 ANALOGIA - Wymiana odcinka rur PRC (polimerobeton), Dn'800'mm	6		m
13 KNR 218/804/8 (1) Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn'800'mm	44,30		m
14 Inspekcja telewizyjna ułożonej kanalizacji	44,300		m
15 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20'cm - obsypka z piasku	12,186		m3
16 KNNR 1/318/3 Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5'm o ścianach pionowych, głębokość do 3,0'm, 50% kategoria gruntu I-II - 30% ręcznie	1,208	0,5	m3
17 KNNR 1/318/4 Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5'm o ścianach pionowych, głębokość do 3,0'm, 50% kategoria gruntu III-IV - 30% ręcznie	1,208	0,5	m3
18 KNNR 1/214/4 (1) Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 35'cm, 50% kategoria gruntu I-II - 70% mechanicznie	2,820	0,5	m3
19 KNNR 1/214/5 (1) Zасыpanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, ubijaki, grubość w stanie luźnym 25'cm, 50% kategoria gruntu III-IV - 70% mechanicznie	2,820	0,5	m3
20 KNNR 1/206/4 (1) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowyl. do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-III, spycharka 55'kW, samochód do 5't - odwóz nadmiaru ziemi	18,240		m3
21 KNNR 1/208/2 (1) Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód do 5't	18,240	9	m3
22 Opłata za składowisko - ziemia z wykopów	18,240		m3
23 KNNR 1/526/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką, teren płaski	9,600		m3