łączy profil 4.1 – kanał A P1–A27

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ. 2.2
KANAŁ "A"

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ. 2.3
KANAŁ "A"

ul. Akacjowa
drogą asfaltowa

ul. Cedrowa
drogą asfaltowa

Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 255.00 m n.p.m.

Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 260.00 m n.p.m.

łączy profil 4.3 – kanał A A70–396'

1:100
1:1000

POZIOM PORÓWNAWCZY 250.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

3.4% 0.8% 3.4% 1% 3.7% 0.8% 3.7% 0.5% 3.4% 0.5%

34.0m 386.5m 66.0m 75.0m 27.5m 64.0m 52.0m 67.5m 37.0m 83.0m

ŚREDNICA, MATERIAŁ

Rury kamionkowe Dn200mm L=893.0m

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY

Sporządzić zgodnie z Dz. Ust. nr 151/2002 poz. 1375 z dnia 20.12.2002 r.

Firma Inżynierska ALL-PRO	Inwestycja: Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów
Projektował: mgr inż. Katarzyna Gumola nr upr. SLK/0392/PWOS/04	Zadanie: Obszar zlewni sołectwa Bujaków III (Osiedle Michałkie Dehy) i Panówcy II (Osiedle Kąty)
Opracował: mgr inż. Iwona Wadowska mgr inż. Joanna Ściborek	Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, tłoczni ścieków wraz z przewodami tłoczącymi
	Stadium: *Projekt budowlano - wykonawczy*
	Tytuł rysunku: Profil podłużny kanału A Dn200 kam. - cz.2
Sprawdził: mgr inż. Joanna Cios nr upr. 172/81 BB	Data: 11.2008 · Skala: 1:100/1000 · Nr zlecenia: 74-P-K-08 · Nr rysunku: 4.2